

## Kosztorys Ofertowy

Remont nawierzchni drogi dojazdowej w msc. Widełki

nr. ewid. działek 277/2

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1.</b>	<b>ROBOTY</b>	<b>PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE</b>				
1.1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - teren pagórkowaty	km	0,200		
1.2	D-06.04.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku do 2 km.	m3	270,00		
<b>2.</b>		<b>PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA</b>				
2.1		Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po zagęszczeniu 20 cm ,Rm=2,5 Mpa	m2	320,00		
2.2		Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie grubość . warstwy po zagęszczeniu 10 cm. / spadek jednostronny/	m2	320,00		
2.3	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie grubość . warstwy po zagęszczeniu 20 cm. / spadek jednostronny/	m2	320,00		
2.4	D-04.08.01	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym, w ilości 50 kg/ m2 .	Mg	32,00		
2.5	D-05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu <b>KR -1</b> / spadek jednostronny/	m2	600,00		
<b>3.</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
3.1	D-04.04.02	Utwardzenie poboczy materiałem 0-31,5 mm gr. 10 cm i szer. 0,5m	m2	300,00		
3.2	D-07.05.01	Bariery ochronne stalowe - SP-05	mb	208,00		
<b>Wartość robót netto</b>						
Podatek VAT 23%						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

słownie :