

Kosztorys ofertowy - Rozbudowa drogi gminnej nr 000618 T Daleszyce-Niwki na terenie Gminy Daleszyce

Lp.	Nr spec. SST	Opis robót	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.		Roboty Przygotowawcze kod CPV 45100000-8				
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	3,30		
2.		Wycinka zieleni kod CPV 45100000-8				
2.	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie drzew, piłą mechaniczną, drzewo Fi-16-25-cm wraz z wywiezieniem gałęzi, dłuźyc i karpiny na odl. 15 km	szt	100,00		
3.	D-01.02.01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos z wywiezieniem	m3	30,00		
3.		Roboty rozbiórkowe kod CPV 45100000-8				
4.	D-01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi-60-cm	m	24,00		
5.	D-01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych, ścianki czołowe i ławy betonowe	m3	4,41		
6.	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 5-cm	m2	3000,00		
7.	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość łącznie 5 km	m3	16,41		
8.	D-01.02.04	Wywiezienie destruktu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość łącznie 5 km	m3	150,00		
4.		Roboty ziemne kod CPV 45100000-8				
9.	D-02.01.01	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 1-km, koparka 0,40-m3, grunt kategorii III	m3	1995,38		
10.	D-02.01.01	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 5-km, koparka 0,40-m3, grunt kategorii III	m3	11391,57		

11.	D-02.01.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do 3,0-m, grunt kategorii III-IV, spycharka 55-kW (75-KM)	m3	1995,38		
12.	D-02.01.01	Zagęszczanie nasypów walcami, walec samojezdny statyczny, grunt spoisty kategorii III-IV, walec 4-6-t	m3	1995,38		
13.	D-06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypów, kategoria gruntu I-III	m2	44190,00		
14.	D 06.01.01	Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5-cm	m2	22770,00		
5.		Ciek z elementów betonowych typu GARY kod CPV 45100000-8				
15.	D-08.05.01	Fundament z betonu C-12/15 gr. 10 cm pod ścieki betonowe	m3	8,03		
16.	D-08.05.01	Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, typu Gary	m	107,00		
17.	D-08.05.01	Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, typu Gary (na wjazdach)	m	12,00		
6.		Podbudowa nowej jezdni kod CPV 45233000-9				
18.	D-04.05.01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa wykonywane sprzętem mechanicznym, mieszarki doczepne, grubość podbudowy po zagęszczeniu 15-cm	m2	22410,00		
19.	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw, tłuć, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20-cm	m2	22410,00		
7.		Nawierzchnia bitumiczna kod CPV 45233000-9				
20.	D- 04.03.01	Oczyszczenie nawierzchni drogowych mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona	m2	21816,00		
21.	D- 04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	21816,00		
22.	D -05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4-cm	m2	21420,00		
23.	D -04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	21420,00		
24.	D- 05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 4-cm	m2	21420,00		
8.		Wjazdy na posesje kod CPV 45233253-7				
25.	D- 04.05.01	Podbudowy z piasku stabilizowanego, wykonywane ręcznie, stabilizacja cementem Rm=1,5 MPa o grub. 15 cm	m2	1922,00		

26.	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15-cm	m2	1922,00		
9.		Przepusty pod zjazdami kod CPV 45100000-8				
29.	D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi-50-cm	szt	210,00		
30.	D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami, rury HDPE / lub betonowe/ Fi-50-cm na ławie tłuczniowej gr. 15 cm	m	526,00		
10.		Regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych kod CPV 45233280-5				
29.	D-07.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe	szt	10,00		
11.		Oznakowanie kod CPV 45233280-5				
30.	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych ocynkowanych Fi-50-mm	szt	17,00		
31.	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3-m2. Folia odblaskowa typu I	szt.	17,00		
32.	D-07.02.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane ręcznie	m2	5,00		
33.	D-07.02.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową, linie na skrzyżowaniach i	m2	2,00		
12.		Przepusty pod drogą kod CPV 45100000-8				
34.	D-06.02.01	Przepusty rurowe pod drogą, ścianki czołowe dla rur Fi-60-cm	szt	10,00		
35.	D-06.02.01	Przepusty rurowe pod drogą, rury HDPE na ławie betonowej z betonu C-12/15 gr.20 cm z rur Fi-60-cm	m	35,00		
36.	D-06.02.01	Przepusty rurowe pod drogą, ścianki czołowe dla rur 2 x Fi-80-cm	szt	2,00		
37.	D-06.02.01	Przepusty rurowe pod drogą, rury betonowe Fi-80-cm na ławie z betonu C-12/15 gr.20cm.	m	16,00		
38.	D-06.02.01	Przepusty rurowe pod drogą, ścianki czołowe dla rur Fi-100-cm	szt	2,00		
39.	D-06.02.01	Przepusty rurowe pod drogą, rury betonowe Fi100-cm na ławie z betonu C-12/15 gr. 20cm.	m	8,00		
40.	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8-cm na podbudowie z kruszywa gr. 10 cm i podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa .	m2	79,00		
41.	D-08.01.01	Krawężniki betonowe, wystające 15x30-cm na ławie betonowej z oporem oraz podsypce cementowo-piaskowej	m	89,00		

42.	D-08.03.01	Obrzeża betonowe, 20x6-cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	84,00		
14.		Zabezpieczenie wodociągu kod CPV 45233253-7				
43.	D-08.01.01	Zabezpieczenie wodociągu przed zamarzaniem, izolacja keramzytem	m3	30,00		
15.		Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych - kod CPV 454422121-1				
44.	M-14.02.01d	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości stalowych konstrukcji mostowych./ belki dwuteowe 450mm oraz stężenia/	m2	325,20		
45.	M-23.05.01.	Wykonanie powłok antykorozyjnych z farb epoksydowo-poliuretanowych elementów stalowych konstrukcji mostowych jw./ podkład , międzywarstwa i warstwa nawierzchniowa/	m2	325,20		
46.	M-23.05.01.	Dwukrotne pomalowanie farbą ftalową nawierzchniową poręczy mostowych U-11a/ kolor pomarańczowy/	m	36,00		
47.	M-20.20.15a	Uzupełnienie wykruszeń w pomoście, płycie i gzymsie mostu zaprawami typu PCC.	m2	55,00		
16.		Umocnienie stożków - kod CPV 45221000-2				
48.	M-29.03.05	Roboty ziemne zmechanizowane - formowanie stożków/przyczółków/ .	m3	320,00		
49.	D-07.05.01	Bariery ochronne stalowe - SP-05	m	24,00		
50.	M-21.20.01.13	Wykonanie ławy fundamentowej / oporu / z betonu C 20/25 o wym . 30cmx80cm	m	60,00		
51.	M-29.15.01.17	Umocnienie stożków płytami ażurowymi ułożonymi na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm. Wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawą.	m2	320,00		
RAZEM NETTO						
VAT						
OGÓŁEM BRUTTO						