

## KOSZTORYS                      OFERTOWY

Przebudowa drogi w msc. Daleszyce ul Zagórze ( działki nr ewid. 4527,102 i 98)

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1.</b>	<b>ROBOTY</b>	<b>PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE</b>				
1.1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - teren pagórkowaty	km	0,850		
1.2	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	2720,00		
1.3	D-04.04.01	Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm - 850m x 3,2m	m2	2720,00		
<b>2.</b>	<b>NAWIERZCHNIA</b>					
2.4	D-04.08.01	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym, w ilości 50 kg/ m2 .	Mg	136,00		
2.5	D-05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu <i>KR -1</i>	m2	2550,00		
<b>3.</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
3.6	D-02.01.01	Roboty ziemne Wykonanie nasypów(pobocza) ziemia z dowozu	m3	187,00		
3.7	D-04.04.02	Utwardzenie poboczki materiałem 0-31,5 mm gr. 10 cm i szer. 1,0m	m2	1700,00		
<b>Wartość robót netto</b>						
<b>Podatek VAT 23%</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

słownie :