

Kosztorys ofertowy

Zadanie: „Przebudowa drogi gminnej dz. nr 1/16 w msc. Niestachów w km. 0+000 do km. 0+332”.

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość netto	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE					
1	KNR 2-01 0119-03-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. Obsługa geodezyjna.	0,332	km			
2	KNR 2-31 1402-05-050	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie o grubości 10 cm	350,00	m2			
3	KNKRB 01 0201-05-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o pojemności łyżki 0,40 m ³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1 km. Kat. gruntu I-III Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz odmulenie rowów. Część urobku na podwyższenie poboczy.	544,50	m3			
4	KNR 2-31 0103-04-050	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	1 444,00	m2			
5	SEK 6-01 0104-0201-050	Frezowanie nawierzchni asfalt. na zimno na głęb. 4 cm, przy użyciu frezarki WIRTGEN W500C z odwiezieniem kory asfalt. na plac składowy (wskazany przez Zamawiającego), samochodem samowył.10-15t	135,00	m2			
		Razem:					
2		PODBUDOWA					
6	KNR 2-31 0104-05-050	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność = 1,00	1 444,00	m2			
7	KNR 2-31 0104-06-050	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm krotność = 10,00	1 444,00	m2			
8	KNR 2-31 0114-01-050	Podbudowy z kruszywa niezwiązanego . Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (dwuwarstwowo)	1 444,00	m2			
		Razem:					
3		NAWIERZCHNIA					
9	KNR 2-31 0310-01-050	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm	1 444,00	m2			
10	KNR 2-31 0310-05-050	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm	1 444,00	m2			
11	KNR 2-31 0310-06-050	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu – za każdy dalszy 1 cm. krotność = 1,00	1 444,00	m2			

		Razem:					
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
12	Kalkulacja własna	<i>Ręczne obcinanie gałęzi drzew z poziomu terenu</i>	12,00	szt.			
13	KNR 2-31 0204-03-050	<i>Nawierzchnie z kruszywa niezwiązanego. Grubość warstwy po uwalowaniu 8 cm (Pobocze oraz zjazdu)</i>	332,00	m2			
14	KNR 2-31 0605-07-040	<i>Przebudowa przepustu - rury HDPE (lub podobne) o średnicy 50 cm. Na ławie z betonu C12/15 gr. 15 cm.</i>	9,00	m			
15	KNR 2-31 0605-04-02	<i>Montaż ścianek czołowych przepustów do rur o średnicy 50 cm (skrzydełka ukośne).</i>	2,00	szt.			
16	Kalkulacja własna	<i>Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.</i>	0,332	km			
		Razem:					
		Razem kosztorys:					
		VAT:					
		Razem brutto:					