

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Projekt linii nN oświetlenia drogowego w msc. Wójtostwo gm. Daleszyce  
ADRES INWESTYCJI : Wójtostwo gm. Daleszyce  
INWESTOR : Urząd Gminy Daleszyce  
ADRES INWESTORA : Plac Stanisława Staszica 9, 26-021 Daleszyce  
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Z. Zieliński  
DATA OPRACOWANIA : październik 2015

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
październik 2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45231400-9</b>	<b>Podwieszenie linii nn oświetlenia drogowego w miejscowości Danków gm. Daleszyce</b>			
1	KNR 5-12	Wykopy mechaniczne pod słupy i podpory przy 1 wykopach na stanowisko słupa dla żerdzi o długości 10,5 m	szt.		
d.1	0205-01	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedyn-	słup		
d.1	0903-02	czy o długości do 10,5 m	słup	2.000	
		2		<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
3	KNR 5-10	Montaż haków wieszakowych	szt.		
d.1	0802-05	3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
4	KNNR 5	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.		
d.1	1002-01	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
5	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
d.1	1004-02	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
6	KNR 5-10	Montaż z kosza podnośnika samochodowego bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
d.1	0803-01	2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
7	KNNR 5	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.		
d.1	0906-03	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8	KNNR 5	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25 mm <sup>2</sup>	m		
d.1	0905-01	78	m	78.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.000</b>
9	KNR 4-03	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar		
d.1	1205-01	1	pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNR 4-03	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar		
d.1	1205-02	2	pomiar	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
11	KNR-W 5-08	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	pomiar		
d.1	0902-01	1	pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNR-W 5-08	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny	pomiar		
d.1	0902-02	Krotność = 2	pomiar	2.000	
		2		<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
13	KNR-W 5-10	Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 70 mm <sup>2</sup> ) dla linii niskiego napięcia	szt.		
d.1	0904-01	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
	Kosztorys				

Słownie: