

Przedmiar

Projekt budowlany placu zabaw w miejscowości Danków-Wójtostwo dz. nr 270; obr. 0005
gm. Daleszyce; powiat Kielecki; woj. świętokrzyskie

Data: 2017-12-07

Budowa: Plac zabaw w miejscowości Danków-Wójtostwo dz. nr 270; obr. 0005.

Kody CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

Obiekt: Plac zabaw w miejscowości Danków-Wójtostwo dz. nr 270; obr. 0005.

Zamawiający: Gmina Daleszyce, plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce

Kosztorys opracowali:

mgr St. Nowakowska,

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Budowa placu zabaw			
1 Dostawa i montaż -Piaskownica prostokątna „Malwa”	1,0		kpl
2 Dostawa i montaż -Huśtawka ważka „Modra”	1,0		kpl
3 Dostawa i montaż- Huśtawka wahadłowa podwójna „JOLKA 2” AB	1,0		kpl
4 Dostawa i montaż- Zestaw rekreacyjny dwuwieżowy „Pionier B”	1,0		kpl
5 Dostawa i montaż- Kosz parkowy „6” na śmieci metalowy z zadaszeniem	1,0		kpl
6 Dostawa i montaż- Tablica regulaminowa - Regulamin placu zabaw,	1,0		kpl
7 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10·m, kategoria gruntu III 1,0*1,0*0,60*10 = 6,0 6,0	6,00		m3
8 KNR 201/501/1 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3·m, kategoria gruntu I-III 6,0-0,48 = 5,52 5,52	5,52		m3
9 KNR 202/203/1 (1) Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0,5·m3, transport betonu taczkami, japonkami B20 0,40*0,60*0,20*10 = 0,48 0,48	0,48		m3
10 KNR 201/415/2 Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1·m wzdłuż krawędzi, kategoria gruntu III	0,48		m3
2 Nawierzchnia placu zabaw			
11 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10·m, kategoria gruntu III 0,30*137 = 41,1 41,1	41,10		m3
12 KNR 202/1101/7 (4) Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek 0,30*137 = 41,1 41,1	41,10		m3
13 KNR 231/407/1 Palisada elastyczna SBR 28,35+26+26,65+29,55 = 110,55 110,55	110,55		m
14 KNR 201/201/2 Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,15·m3, grunt kategorii III	41,10		m3
15 KNR 201/214/8 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 0,5·km przyczepami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV	41,10		m3
3 zielen			
16 KNR 221/101/1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	12,0		m3
17 KNR 221/101/4 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1.0 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	12,0		m3
18 KNR 221/218/3 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski spycharkami R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 0,20*623 = 124,6 124,6	124,60		m3
19 KNR 221/404/3 Wykonanie trawników parkowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu I-II R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 623/10000 = 0,0623 0,0623	0,06		ha
20 KNR 221/702/1 Pielęgnacja ręczna wykonywanych siewem trawników dywanowych, na terenie płaskim R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	623,0		m2
21 KNR 221/104/2 Odmładzanie starszych drzew, pień o średnicy 11-15·cm R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	3,0		szt

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
22 KNR 221/108/2 Opryskiwanie drzew i krzewów, spryskiwaczem ręcznym, średnica pni 11-20·cm R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	3,0		szt
23 KNR 221/708/4 Cieniowanie drzew R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	3,0		szt

Spis działów

Lp.	Nr CPV	Opis
1		Budowa placu zabaw
2		Nawierzchnia placu zabaw
3		zielen