

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. Geodezyjne wznowienie pasa drogowego. 0-02 0,2	km km	0,200 <del>0,020</del>	0,200 <del>0,020</del>
				RAZEM	0,020
2	KNR 2-01 d.1 0119-03 analogia	Operat geodezyjny powykonawczy. 0-02 0,2	km km	0,200 <del>0,020</del>	0,200 <del>0,020</del>
				RAZEM	0,020
3	KNR 2-31 d.1 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczny o grubości 10 cm 177	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				RAZEM	177,000
4	KNR-W 2- d.1 01 0201-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km. Wykonanie koryta pod poszerzenie jezdni. 14.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				RAZEM	14,400
5	KNR 2-31 d.1 1406-04 analogia	Regulacja zaworów do wody 3	szt. szt.		
				RAZEM	3,000
6	KNR 2-31 d.1 1406-03 analogia	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych 1	szt. szt.		
				RAZEM	1,000
2	45000000-7	<b>Podbudowa i nawierzchnia</b>			
7	KNR 2-31 d.2 0105-07 0105-08 analogia	Wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o RM=2,5 mPA, gr. 20 cm 30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				RAZEM	30,000
8	KNR 2-31 d.2 0114-07 0114-08 analogia	Wykonanie podbudowy z kruszywa niezwiązanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm 30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				RAZEM	30,000
9	KNR 2-31 d.2 0117-01 0117-02	Wzmocnienie istniejącej podbudowy tłuczniowej warstwą kruszywa niezwiązanego - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 725.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				RAZEM	725,700
10	KNR 2-31 d.2 0310-01 analogia	Wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno-bitumicznej dla ruchu KR1/2 - grubość po zagęszczeniu 4 cm 716.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				RAZEM	716,900
11	KNR 2-31 d.2 0310-05 0310-06 analogia	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla ruchu KR1/2 - grubość po zagęszczeniu 4 cm 733	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				RAZEM	733,000
3	45000000-7	<b>Roboty wykończeniowe</b>			
12	KNR 2-31 d.3 0204-05 0204-06	Pobocza utwardzone z tłuczni kamionnego - grubość po zagęszczeniu 10 cm 177	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				RAZEM	177,000
13	KNR 2-31 d.3 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 6	szt. szt.		
				RAZEM	6,000
14	KNR 2-31 d.3 0703-01 analogia	Znaki drogowe (A-7/2 szt., D-1/2 szt. + Tab T-6/2 szt., C-2, B-2) 8	szt. szt.		
				RAZEM	8,000
				RAZEM	8,000