

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45232210-7 Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych

45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach linii nn zasilanej
ze stacji "Niestachów nr 152" w msc. Niestachów, w kierunku Brzechowa.
ADRES INWESTYCJI : Niestachów - Gmina Daleszyce
INWESTOR : GMINA DALESZYCE
ADRES INWESTORA : 26-021 Daleszyce pl.Staszica 9
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Gil

DATA OPRACOWANIA : 06.2018

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Montaż linii oświetlenia drogowego - STWiORB E-01.00			
d.1	KNR-W 5-10 0802-07 analogia	Montaż izolatorów stojących na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia - śruby hakowe 8	szt. szt.	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
d.1	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXS _n lub podobnych o przekroju 2x25 mm ² 0.328	km km	 0.328	 0.328
				RAZEM	0.328
d.1	KNR-W 5-10 0803-01	Montaż z kosza podnośnika samochodowego bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia 7	kpl. kpl.	 7.000	 7.000
				RAZEM	7.000
d.1	KNR-W 5-10 0803-02	Montaż z kosza podnośnika samochodowego odgromników dla linii niskiego napięcia 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
d.1	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgniki 1,5m 7	szt. szt.	 7.000	 7.000
				RAZEM	7.000
d.1	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa Led 40W 7	szt. szt.	 7.000	 7.000
				RAZEM	7.000
d.1	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m 7	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	 7.000	 7.000
				RAZEM	7.000
d.1	KNNR 5 0603-07	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm ²) 8	m m	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
d.1	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III 18	m m	 18.000	 18.000
				RAZEM	18.000
d.1	KNR 2-01 0701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III 3	m m	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
d.1	KNR-W 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm ² 3	m m	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
d.1	KNR 2-01 0704-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.4 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III 3	m m	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
d.1	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar. pomiar.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
d.1	KNNR 5 1307-06 analogia	Sprawdzenie i pomiary przekaźników czasowych - programowanie zegara astromicznego 1	pomiar pomiar	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
d.1	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1	pomiar. pomiar.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
d.1	wycena indywidualna	Opłata za dopuszczenie do robót przez ZE 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	85.2443		
2.	robocizna"	r-g	1.0000		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1.	bednarka ocynkowana	kg	8.0080		8.0080		
2.	pręty stalowe ocynkowane	kg	7.4880		7.4880		
3.	odgromniki zaworowe jednofazowe napowietrzne typu GZ	szt	1.0200		1.0200		
4.	podstawy bezpiecznikowe słupowe typu BNu-25-63A	szt	7.1400		7.1400		
5.	konstrukcje mocujące	kg	14.0000		14.0000		
6.	lampa oświetleniowa kompletna AXIA-Led-40W	kpl	7.0000		7.0000		
7.	wysięgniki rurowe 1,5m	szt	7.0000		7.0000		
8.	złączki rurkowe do karbowania dla przewodów aluminiowych	szt	8.1600		8.1600		
9.	śruby hakowe	szt	8.0000		8.0000		
10.	uchwyt końcowy typ SO	szt	0.6822		0.6822		
11.	Uchwyt przelotowy 4x16-25 D	szt	7.0000		7.0000		
12.	zacisk odgałęźny typ SL	szt	16.6400		16.6400		
13.	klamerka COT 36	szt	8.0000		8.0000		
14.	taśma stalowa 20x0.7 -COT37	szt	8.0800		8.0800		
15.	złącza kontrolne	szt	1.0000		1.0000		
16.	Przewód typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 2x2,5 mm ²	m	21.8400		21.8400		
17.	przewód AsXSn2x25	m	341.1200		341.1200		
18.	materiały pomocnicze	zł					
						RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	agregat prądowórczy	m-g	3.6900		
2.	wibromłot elektryczny	m-g	3.6900		
3.	Żuraw samochodowy do 4t (1)	m-g	6.3960		
4.	Środek transportowy	m-g	0.8880		
5.	Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	0.5084		
6.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.5884		
7.	Samochód wież.z balk.do 12m(2)	m-g	14.1300		
8.	Przyczepa do przewoż.kabli 4t	m-g	0.5084		
9.	Spawarka spalinowa 300A	m-g	0.1560		
				RAZEM	

Słownie: