

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45000000-7	Roboty budowlane			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. Geodezyjne wznowienie pasa drogowego.	km		
d.1	0119-03	0.11	km	0.110	
				RAZEM	0.110
2	kalkulacja	Operat geodezyjny powykonawczy	kpl.		
d.1	własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni o głębokości 48 cm	m ²		
d.1	0101-01 0101-02 analogia	407	m ²	407.000	
				RAZEM	407.000
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.1	0103-04 analogia	407	m ²	407.000	
				RAZEM	407.000
5	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.1	0104-07 0104-08	407	m ²	407.000	
				RAZEM	407.000
6	KNR 2-31	Wykonanie podbudowy z kruszywa niezwiązanego gr. 20 cm	m ²		
d.1	0114-05 0114-06 analogia	407	m ²	407.000	
				RAZEM	407.000
7	KNR 2-31	Wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno-bitumicznej gr. 4 cm	m ²		
d.1	0310-01 analogia	396	m ²	396.000	
				RAZEM	396.000
8	KNR 2-31	Wykonanie warstwy ścieralnej betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR-1	m ²		
d.1	0311-01 analogia	385	m ²	385.000	
				RAZEM	385.000
9	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej	m ²		
d.1	0807-03 analogia	6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNR 2-31	Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych	szt.		
d.1	1406-04	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
11	KNR 2-31	Regulacja wysokościowa studzienek kanalizacyjnych	szt.		
d.1	1406-03 analogia	9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
12	KNR 2-31	Utwardzenie nawierzchni pobocza oraz zjazdów kruszywem gr. 8 cm	m ²		
d.1	0204-05 0204-06 analogia	150	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
13	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm	szt.		
d.1	0702-01 analogia	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 2-31	Znaki drogowe (D - 46, D - 47)	szt.		
d.1	0703-01 analogia	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000