

**Remont pobocza kostką betonową w miejscowości Wójtostwo- Danków przy drodze powiatowej nr 0333T od km
0+605 do km 2+255**

L.P	Podstawa wyceny		Opis	Jedn. miary	ilość	Cena jedn. netto [zł / j.m.]	Wartość netto [zł]
1	2	3	5	6	7,00	8	9
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1 d.1	D-01.01.00	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	1,44		
2 d.1	D-01.02.04	KNR 2-31 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m²	55,30		
3 d.1	D-01.02.04	KNR 2-31 0805-03	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m²	55,30		
4 d.1	D-01.02.04	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	186,00		
5 d.1	D-01.02.04	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	26,00		
6 d.1	D-01.02.04	KNR 2-31 0812-03	Rozbiórka ław pod krawężnik betonowy	m3	13,95		
7 d.1	D-01.02.04	KNR 2-31 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m²	37,50		
8 d.1	D-01.02.02a	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą spycharek	m2	2 536,50		
9 d.1	D-02.01.02	KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0m spycharkami 55kW (75KM) - grunt kat. 1-2	m3	432,90		
10 d.1	D-02.01.02	KNR 2-01 0237-03	Zagęszczanie nasypów walcami samojezd. statycznymi - grunty sypkie 1-3	m3	432,90		
2	PODBUDOWY						
11 d.2	D-04.01.01	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm	m²	2 247,90		
12 d.2	D-04.01.01	KNR 2-31 0103-05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m²	2 247,90		
13 d.2	D-04.04.02	KNR 2-31 0107-02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m²	1 444,50		
14 d.2	D-04.05.01	KNR 2-31 0111-03	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, warstwa gr.10 cm	m²	1 444,50		
3	NAWIERZCHNIE						
15 d.3	D-05.03.01	KNR 6 0502-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m²	1 444,50		
16 d.3	D-08.03.01	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	2 886,00		
17 d.3	D-08.03.01	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeża betonowa zwykła i z oporem, beton C16/20	m3	51,95		
4	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
18 d.4	D-09.01.01	KNR 2-01 0505-01	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego, kat. gruntu 1-3 (za poboczem)	m²	1 731,60		
19 d.4	D-05.03.04a	KNR 6 0312-04	Wypełnienie szczelin masą zalewową (pomiędzy obrzeżem a jezdnią)	m	1 443,00		
20 d.4	D-09.01.01	KNR 1 0507-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m²	1 731,60		
21 d.4	D-10.01.01	KNR 2-31 1406-0300	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych. Regulacja włazów kanałowych na studniach kanalizacyjnych	szt.	26,00		
22 d.4	D-10.01.01	KNR 2-31 1406-0400	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych. Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	14,00		
RAZEM NETTO:							
PODATEK VAT:							
RAZEM BRUTTO:							