

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Niwy, dz. nr ewi. 1155/48 i 127/5
ADRES INWESTYCJI : Niwy, dz. nr 1155/48 i 127/5
INWESTOR : Gmina Daleszyce
ADRES INWESTORA : Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Marek Płaziak
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2021

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. Geodezyjne wznowienie pasa drogowego. Operat geodezyjny powykonawczy.	km		
d.1	0119-03	0.33	km	0.330	
				RAZEM	0.330
2	45000000-7	Podbudowa i nawierzchnia			
2	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy warstwą kruszywa niezwiązanego - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m³		
d.2	0107-02	100.8	m³	100.800	
	analogia			RAZEM	100.800
3	KNR 2-31	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego dla ruchu KR1/2 - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m²		
d.2	0310-01	(w tym skrzyżowanie i plac do zawracania)	m²	1423.000	
		1423		RAZEM	1423.000
4	KNR 2-31	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla ruchu KR1/2 - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m²		
d.2	0310-05	(w tym skrzyżowanie i plac do zawracania)	m²	1364.000	
	0310-06	1364		RAZEM	1364.000
	analogia				
5	KNR 2-31	Utwardzenie nawierzchni poboczy kruszywem niezwiązanym - grubość po zagęszczeniu 10 cm, szer. 0,5 m	m²		
d.2	0204-05	330	m²	330.000	
	0204-06			RAZEM	330.000
	analogia				
6	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
d.2	0702-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 2-31	Znaki drogowe (D-46 i D-47.)	szt.		
d.2	0703-01	2	szt.	2.000	
	analogia			RAZEM	2.000