

GMINA DALESZYCE

Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce

woj. świętokrzyskie

NIP 657-25-25-617

Znak: WIN.6324.3.2022

Daleszyce, dnia 18.01.2022 r.

ROZEZNANIE RYNKU

„Remont zbiornika wodnego Wojciechów gmina Daleszyce”

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach, celem rozeznania rynku, zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia.

Szacunkowej wyceny należy dokonać według załączonego wzoru – załącznik nr 1, i przesłać za pomocą korespondencji e-mail na adres: cecylia.zagdan@daleszyce.pl w terminie do **25.01.2022 r.**

Powyższe działanie ma charakter rozpoznania rynku, celem oszacowania wartości zamówienia i nie stanowi oferty handlowej ani nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Z up. BURMISTRZA
Z-ca KIEROWNIKA
Wydziału Inwestycji, Ochrony Środowiska
i Nieruchomości
Jerzy Meresiński

Sporządziła: Cecylia Zagdan

Wycena prac na zbiorniku wodnym Wojciechów gmina Daleszyce

Lp	Opis robót	Jm	Ilość	Cena netto	Podatek VAT %	Cena brutto
1	Podjęcie działań związanych z uruchomieniem środkowych zamknięć jazu. <i>Wykonanie i montaż nowych szandorów stalowych z doszczelnieniem gumami ciężko ściernalnymi.</i>	szt	2			
2	Dokonanie zdjęcia płyt żelbetowych przy prawej ścianie jazu od strony WG, uzupełnienie brakującego gruntu wraz z jego odpowiednim zagęszczeniem, a następnie odtworzenie płyty na skarpie. <i>Skucie klawiszujących płyt i zabetonowanie nowych płyt osłonowych z wykonaniem dylatacji.</i>	kpl	1			
3	Przeprowadzenie naprawy dylatacji pomiędzy płytami żelbetowymi na skarpie odwodnej zapory czołowej. <i>Wybruzdowanie istniejących dylatacji i wykonanie nowych (grunt + poliuretanowy kit uszczelniający)</i>	mb	ok 100			
4	Wykonanie jednego kompletu drewnianych szandorów remontowych z okuciami, o łącznej wysokości h=2.6 m (złożyć na obiekcie) <i>dokonać ich próbnego założenia na wszystkich światłach jazu.</i>	kpl	2			
5	Wykonanie szandorów zamknięć remontowych (złożyć na obiekcie) dokonać ich próbnego założenia na wszystkich światłach jazu. <i>Wykonanie metalowego szandoru remontowego z zamiarem wykorzystania go na środkowych światłach jazu w razie awarii/remontu.</i>	szt	1			
6	Wymianie błędnie oznaczonego wodowskazu pomiarowego stanu wody i zmontowaniu nowego na ścianie budowli - jazu. <i>Pomiar potwierdzony przez uprawnionego geodetę.</i>	szt	1			
7	Uzupełnienie szczelin dylatacji między płytami umocnienia skarp, materiałem elastycznym typu Hydrostop. <i>Oczyszczenie oraz uzupełnienie ubytków betonowych i dylatacji między płytami umocnienia skarpy rzeki poniżej jazu – WD.</i>	kpl	1			

Z up. BURMISTRZA
Z-ca KIEROWNIKA
Wydziału Inwestycji, Ochrony Środowiska
i Nieruchomości

Jerzy Meresiński