PRZEKRÓJ A–A

SKALA 1:50



RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ. WSZELKIE PRZEBICIA INSTALACYJNE ODCZYTYWAĆ Z RYS. BRANŻOWYCH.

D1 PODŁOGA NA GRUNCIE

- płytki gresowe
- wylewka cementowa 7 cm – zbrojona ø3/10cm
- styropian EPS 100 – 15 cm
- folia PE min. 0,3 mm
- beton C12/15 10 cm
- podsypka żwirowo–piaskowa min. 30 cm

G1 SCHODY/PODJAZD NA GRUNCIE

- gres mrozoodporny antypoślizgowy
- beton C15/20
- kruszywo łamane frakcji 0–63 mm
- kruszywo łamane frakcji 31,5–90 mm
- grunt rodzimy

Si1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - MODERNIZOWANA

- tynk cementowo–wapienny
- ściana murowana z pustaka gr. 45cm
- styropian EPS 100 15 cm / lambda 0,031 W/m*K /
- tynk cienkowarstwowy

Si2 ŚCIANA WEWNĘTRZNA NOŚNA - MODERNIZOWANA

- tynk cementowo–wapienny
- ściana murowana z pustaka gr. 25cm
- tynk cementowo–wapienny

Si3 ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA - MODERNIZOWANA

- tynk cementowo–wapienny
- ściana murowana z pustaka gr. 10cm
- tynk cementowo–wapienny

Si4 ŚCIANA WEWNĘTRZNA OCIEPLONA - MODERNIZOWANA

- tynk cementowo–wapienny
- ściana murowana z pustaka gr. 25cm
- styropian EPS 100 8 cm / lambda 0,031 W/m*K /
- tynk cementowo–wapienny

Fi1 ŚCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA - MODERNIZOWANA

- IZOLBET 2x
- tynk cementowo–wapienny
- ściana betonowa gr. 60cm
- masa izolacyjna
- styropian ekstradowany XPS 10 cm
- tynk żywiczny/okładzina elewacyjna (ponad terenem)

B1 STROP NAD PARTEREM

- wylewka cementowa 5 cm – zbrojona ø3/10cm pomalowana
- folia PE min. 0,3 mm
- wełna mineralna 25 cm
- paroizolacja – folia PE
- płyta żelbetowa gr 15 cm
- sufit podwieszany systemowy–niepalny

Si5 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA OCIEPLONA - MODERNIZOWANA

- tynk cementowo–wapienny
- ściana murowana z pustaka gr. 25cm
- styropian EPS 100 32 cm / lambda 0,031 W/m*K /
- tynk cementowo–wapienny

Di1 PODŁOGA NA GRUNCIE - MODERNIZOWANA

- płytki gresowe /wymiana/
- wylewka betonowa
- gruzo–beton
- grunt rodzimy

Di2 PODŁOGA NA GRUNCIE W GARAŻU-ISTNIEJĄCA

- wylewka betonowa zbrojona /zacierana na gładko/
- gruzo–beton
- grunt rodzimy

Ai1 DACH NIEOCIEPLONY- MODERNIZOWANA

- blachodachówka /wymiana/
- łaty 5x6 cm
- kontrłaty 5x3 cm
- folia paroprzepuszczalna
- konstrukcja drewniana dachu

Fi2 ŚCIANA FUNDAMENTOWA - MODERNIZOWANA

- IZOLBET 2x
- tynk cementowy
- ściana betonowa gr. 60cm
- tynk cementowy
- IZOLBET 2x

B2 STROP NAD PARTEREM

- folia paroprzepuszczalna
- konstrukcja drewniana dachu
- wełna mineralna 25 cm
- paroizolacja – folia PE
- sufit podwieszany systemowy–niepalny

A1 DACH NIEOCIEPLONY

- blachodachówka
- łaty 5x6 cm
- kontrłaty 5x3 cm
- folia paroprzepuszczalna
- konstrukcja drewniana dachu

F2 ŚCIANA FUNDAMENTOWA

- IZOLBET 2x
- tynk cementowy
- bloczki betonowe 25 cm
- tynk cementowy
- IZOLBET 2x

F1 ŚCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA

- IZOLBET 2x
- tynk cementowo–wapienny
- bloczki betonowe 25 cm
- masa izolacyjna
- styropian ekstradowany XPS 10 cm
- tynk żywiczny/okładzina elewacyjna (ponad terenem)

S1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA OCIEPLONA

- tynk cementowo–wapienny
- pustak ceramiczny 25 cm
- styropian EPS 100 15 cm / lambda 0,031 W/m*K /
- tynk cienkowarstwowy

S2 ŚCIANA WEWNĘTRZNA NOŚNA

- tynk cementowo–wapienny
- pustak ceramiczny 25 cm
- tynk cementowo–wapienny

S3 ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA

- tynk cementowo–wapienny
- pustak ceramiczny 10/12 cm
- tynk cementowo–wapienny

S4 ŚCIANA WEWNĘTRZNA OCIEPLONA

- tynk cementowo–wapienny
- pustak ceramiczny 18/25 cm
- styropian EPS 100 8 cm / lambda 0,031 W/m*K /
- tynk cementowo–wapienny

Bi1 STROP NAD PARTEREM-MODERNIZOWANY

- płyta MFP 2,5 cm na ruszcie
- wełna mineralna 25 cm
- paroizolacja – folia PE
- płyta żelbetowa gr 12 cm
- sufit podwieszany systemowy–niepalny /wymiana/

Inwestor: Gmina Daleszyce, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce		Jednostka projektowa: AMN Projekt - Andrzej Nowakowski, 25-640 Kielce, ul. Kredowa 6/10	
Zadanie: PROJEKT BUDOWLANY rozbudowy i przebudowy świetlicy wiejskiej w Szczecnie		Projektant: mgr inż. arch. Paweł Czarnecki 171/SWOK/2013	
		Sprawdzający: mgr inż. arch. Przemysław Mereliński 338/SWOK/2018	
Adres obiektu: dz. nr ewid. 843/2, obr. 0016 m. Szczecno, gm. Daleszyce		Branża: ARCHITEKTONICZNA	
Data: 03.2021	Treść rysunku: PRZEKRÓJ A-A	Rysunek Nr: A–04	Rewi: A
Skala: 1:50			