

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont ulicy Mickiewicza w Daleszycach / ciąg pieszo-jezdny/

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
1.		Roboty przygotowawcze				
1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych	km	0,33		
2.		Podbudowa i nawierzchnia				
2.1	D-02.01.01	Roboty ziemne koparkami o poj. łyżki 0,25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku do 1 km./ Zbieranie skarp , wykonanie koryta w km. 0+275-	³ m	83,60		
2.2	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	853,00		
2.3	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 20 cm / 300m x 3,7 m/	m2	160,00		
2.4	D-04.04.01	Wykonanie nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gubość . warstwy po zagęszczeniu 20 cm /50mx3,1 m/spadek jednostronny	m2	155,00		
2.5	D-04.04.01	Wzmocnienie istniejącej podbudowy tłuczniowej kruszywem stabilizowanym mechanicznie gr. 12 cm /275mx3,1 m/spadek jednostronny/	m2	852,50		
2.6	D-04.08.01	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 50kg/m2 / 325mx3,1m/	Mg	50,40		
2.7	D-05.03.05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu <i>KR-1</i> . 1325mx3,0m oraz skrzyżowanie - spadek jednostronny/	m2	1000,00		
3r		Roboty wykończeniowe				
3.1	D-04.04.02	Utwardzenie poboczy materiałem 0-31,5 mm gr. 10 cm i szer. 0,5m oraz zjazdy do posesji	m2	450,00		
3.2	D-06.01.03	Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na ławie z chudego betonu gr. 10 cm.	m	135,00		
3.3	D-08.01.01a	Rozebranie krawężników drogowych typ „lekki” z odwozem do 1km.	m	7,00		
3.4	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające typ „lekki” wraz w wykonaniem ław z betonu B-20 na posypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm	m	7,00		

3.5	D-01.00.00	Wycinka samosiejek	ha	0,04		
3.6	D-07.02.01	Znaki drogowe, / foliowane/ wraz ze słupkami z rur stalowych o śr. 50 mm / D-4a.;A-7; U-9b./	szt	3,00		
WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA NETTO						
W	PODATEK VAT 22 %					
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBOT						

słownie



KOSZTORYS OFERTOWY

Remont nawierzchni na ulicy Mickiewicza w Daleszycach.

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
1.		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy obj. betonu w jednym miejscu do 0,1 m3./ 10 studzienek kanalizacyjnych oraz 2 wpusty uliczne/	szt	12,00		
2.		NAWIERZCHNIA				
2.1	D-04.08.01	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 50kg/m2 /180mx5,5m oraz skrzyżowania/	Mg	69,50		
	D-05.03.05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 3 cm dla ruchu KR-2	m2	1100,00		
3.		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
3.1	D-07.02.01	Znaki drogowe, / foliowane/ wraz ze słupkami z rur stalowych o śr. 50 mm / D-1- 2szt; A-7 - 2szt./	szt	4,00		
WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA NETTO						
PODATEK VAT 22%						
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBOT						

słownie zł:


KOSZTORYS OFERTOWY
Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. obm.	Ilość	ISlpiiiiI jedn.	Wartość
1.	ROBOTY	PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1512,00		
1.2	D-02.01.01	Roboty ziemne koparkami o poj. łyżki 0,25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku do 1 km. Zbieranie nadmiaru gruntu. Odmulenie rowu. Grunt wykorzystać do wykonania robót ziemnych wokół parkingu.	m3	120		
1.3	D-04.04.01	Wyrównanie nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie grubość. warstwy po zagęszczeniu 5 cm / spadek jednostronny/ 420m x 3,6m	m3	75,60		
2.	NAWIERZCH	NIA				
2.1	D-04.08.01	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym, w ilości 50 kg/ m2 .	Mg	75,60		
2.2	D-05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu <i>KR-1</i>	m2	1470,00		
3.	ROBOTY W	YKONCZENIOWE				
3.1	D-04.04.02	Utwardzenie poboczy materiałem kamiennym gr. 6 cm szer. 0,5 m .	m2	420,00		
3.2	D-01.00.00	Wycinka samosiejek	ha	0,06		
3.3	D-03.01.01	Ścianki czołowe prefabrykowane dla przepustu o śr. 50 cm/ ze skrzydełkami/	szt.	2,00		
3.4	D-03.01.03	Odmulenie przepustu o śr. 60 cm. Zamulenie 50 %.	m	9,00		
Wartość robót netto						
Podatek VAT 22%						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

słownie :

/działka nr. 122/

KOSZTORYS**OFERTOWY****Remont drogi dojazdowej do cmentarza oraz parkingu**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	ROBOTY	PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1890,00		
1.2	D-04.04.01	Wzmocnienie nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie grubość . warstwy po zagęszczeniu 15 cm 7 spadek jednostronny./ 105m x 3,6m	m2	378,00		
1.2	D-04.04.01	Wzmocnienie nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie grubość . warstwy po zagęszczeniu 10 cm / parking/ 18,5m x 44,0m	m2	814,00		
1.3	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające typ lekki" wraz w wykonaniem ław z betonu B-20 na posypce cementowo-piaskowej	m	81,00		
2.	NAWIERZCHNIA					
2.1	D-04.08.01	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym, w ilości 50 kg/ m2 .	Mg	59,60		
2.2	D-05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu <i>KR-1</i>	m2	1181,50		
3.	ROBOTY V	IKONCZENIOWE				
3.1	D-04.04.02	Utwardzenie poboczy materiałem kamiennym gr. 6 cm szer. 0,5 m .	m2	525,00		
3.2	D-02.01.01	Ręczne obrobienie na czysto gruntu wokół krawężników na parkingu . Szerokość opaski 50 cm.	m	81,0		
Wartość robót netto						
						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

słownie :

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi gminnej do m. Niwy

/działka nr. 367/

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	ROBOTY	PRZYGOTOWAECZE 1 ZIEMNE				
1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych	km	0,42		
1.2	D-02.01.01	Roboty ziemne koparkami o poj. łyżki 0,25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku do 1 km./ Kopanie rowu , wykonanie koryta w km. 0+290-0+420	m	453,22		
1.2	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.	m2	1044,0		
2.		PODBUDOWA				
2.1	D-04.04.02	Wzmocnienie istniejącej podbudowy tłuczniowej warstwą kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm /290mx3,6/	m2	1044,00		
2.2	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 20 cm . /130mx3,7m/	m2	481,00		
2.3	D-04.04.01	Wykonanie nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie grubość. warstwy po zagęszczeniu 20 cm .	m2	468,00		
2.4	D-04.08.01	Wyrównywanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym, w ilości 50 kg/ m2 . / 420mx3,6/	Mg	75,60		
3.		NAWIERZCHNIA				
3.1	D-05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego gr 4cm dla ruchu <i>KR-1</i>	m2	1470,00		
		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
<i>WAA</i>	D-06.02.01	Wykonanie przepustów zjazdowych z rur o śr. 50 cm na ławie tłuczniowej gr. 15 cm	rr -	40,00		
4.2	D-04.04.02	Utwardzenie poboczy materiałem kamiennym gr. 10 cm szer. 0,25 m oraz zjazdów w granicach pasa drogowego.	m2	540,00		
Wartość robót netto						
Podatek VAT 22%						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

di. 420 mb