

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi powiatowej nr. 0365T Suków - Młyny - Marzysz - Komórki -Wojciechów

w km.5+620 - 6+980.

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
1. Roboty przygotowawcze CPV - 4510000-8						
1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych	km	1,36		
	D-01.03.25	Ścinanie drzew bez utrudnień o śr. 16cm-75 cm z karczowaniem pni ,wraz z wywiezieniem dłużyc, karpiny, gałęzi do 2 km	szt.	164,00		
2. Podbudowa i nawierzchnia CPV-45111200-00 CPV-45233000-9						
2.1	D-02.01.01	Roboty ziemne koparkami o poj. łyżki 0,25 m ³ w gruncie kat. III na odkład .	m ³	1063,00		
2.2	D-04.01.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami	m3	1455,76		
2.3	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm	m2	6797,00		
2.4	D-04.04.01	Wykonanie nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gubość . warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	6797,00		
2.6	D-04.08.01	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4cm	m2	6797,00		
2.7	D-05.03.05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR-1/2 .	m2	6797,00		
3. Roboty wykończeniowe CPV-45233000-9						
3.8	D-04.04.02	Utwardzenie poboczy materiałem 0-31,5 mm gr. 10 cm i szer. 0,5m	m2	1359,40		
3.9	D-06.02.01	Wykonanie przepustów zjazdowych z rur o śr. 50 cm na podbudowie tłuczniowej gr. 15 cm	m	100,00		
3.10	D-06.02.01	Wykonanie ścianek czołowych przepustów prefabrykowanych / skrzydełka ukośne/ dla przepustów o śr. 50 cm.	szt.	120,00		
3.11	D-08.05.00	Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na ławie z chudego betonu gr. 10 cm.	m	135,00		
WARTOŚĆ ROBÓT NETTO						
PODATEK VAT 23 %						
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT						

słownie zł: