

KOSZTORYS OFERTOWY
Remont ulicy Kanałowej w Daleszycach

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	ROBOTY	PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE				
1.1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - teren pagórkowaty	km	0,100		
1.2	D-06.04.01	Roboty ziemne zmechanizowane - koryto pod krawężnik . Grunt wbudowany na miejscu.	m3	135,00		
1.3	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	484,00		
1.5	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie grubość . warstwy po zagęszczeniu 15 cm.	m2	474,30		
1.6	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające typ „lekki” wraz w wykonaniem ław z betonu B-15 i oporem	m	200,00		
2.	NAWIERZCHNIA					
2.6	D-04.08.01	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym, w ilości 50 kg/ m2 .	Mg	23,25		
2.7	D-05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu <i>KR-1</i>	m2	465,00		
3.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
3.8	D-02.01.01	Ręczne obrobienie na czysto gruntu wokół krawężników . Szerokość opaski 1 ,0 m.	m2	190,00		
3.9	D-01.00.00	Wycinka drzew o śr. 40 cm- 2 szt. oraz śr. 100 cm-1 szt. wraz karczowaniem pni.	szt.	3,00		
3.10	D-07.02.01	Ustawienie znaków odblaskowych A-7-2szt. oraz B-43-1szt. na rurkach o średnicy 50 mm	szt.	3,00		
Wartość robót netto						
Podatek VAT 22%						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

słownie :

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi gminnej w Brzechowie na odcinku działki nr 207 na dł. 350 mb.

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE					
1.1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - teren pagórkowaty	km	0,350		
1.2	D-06.04.01	Mechaniczna ścinka poboczy . Grunt na podwyższenie poboczy.	m2	600,00		
1.6	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie grubość . warstwy po zagęszczeniu 10 cm. km. 0+000+0+350 / spadek jednostronny/	m2	1435,00		
1.7	D-06.04.01	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej . Transport gruzu do 3 km	m2	50,00		
2.	NAWIERZCHNIA					
2.8	D-04.08.01	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym, w ilości 50 kg/ m2 .	Mg	99,00		
2.9	D-05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu <i>KR -1</i> oraz rozjazdu / spadek jednostronny/	m2	1450,00		
3.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
3.10	D-04.04.02	Wykonanie poboczy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm i szer. 1,0m	m2	725,00		
3.11	D-07.02.01	Ustawienie znaków odblaskowych D-1szt. na rurkach o średnicy 50 mm	szt.	2,00		
Wartość robót netto						
Podatek VAT 22%						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

słownie :

KOSZTORYS OFERTOWY

REMONT DROGI KRANÓW - DALESZYCE DZIAŁKI NR 147 I 912

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
1.		Roboty przygotowawcze				
1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe i geodezyjne odtworzenie pasa drogi w terenie przy robotach ziemnych	km	0,61		
2.		Podbudowa i nawierzchnia				
2.1	D-02.01.01	Roboty ziemne koparkami o poj. łyżki 0,25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku do 1 km.	m ³	209,80		
2.2	D-04.01.01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane na całej szerokości jezdni przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego	m ²	2196,00		
2.3	D-04.02.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	2196,00		
2.4	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 15 cm	m ²	2196,00		
2.5	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego gr. 20 cm	m ²	2196,00		
3.		Roboty wykończeniowe				
3.7	kalkulacja własna	Wykonanie studzienki ściekowej z rur o śr. 100cm z przykanalikiem z rur PCV dł. / wpust uliczny C-250 /	szt.	1,00		
3.8	D-01.00.00	Wycinka samosiejek	ha	0,06		
3.9	D-04.04.02	Wykonanie poboczy gruntowych gr. 10 cm i szer. 0,75m	m ²	915,00		
WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA NETTO						
PODATEK VAT 22 %						
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT						

słownie zł: